



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: Dispensa de licitação 008/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art.75, inciso II da Lei Federal 14.133 de 01.04.2021

OBJETO: Recuperação de ponte de concreto.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 27.493,19

INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sito à Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n, Espumoso-RS;
Fone (54) 3383-4450.

Espumoso, 18 de janeiro de 2024.

Douglas Fontana
Prefeito



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO RECUPERAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O APROXIO TIGREIRO
PROPORTE/ TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA COSMO PARIZOTTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE DO TIGREIRO
DATA BASE nov-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre /RS	BDI 1 27,03%
			BDI 2
			BDI 3
			BDI 4
			BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE PONTE DE CONCRETO									
1.			RECUPERAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO						27.493,19
1.1.			REFORÇO DAS CABECEIRAS DA PONTE						27.493,19
1.1.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	10,00	43,41	BDI 1	55,14	551,40
1.1.2.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	120,00	13,44	BDI 1	17,07	2.048,40
1.1.3.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, CONCRETO DE FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADESNAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,00	784,39	BDI 1	986,41	1.982,82
1.2.			RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA LAJE - PISTA DE ROLAMENTO						22.900,57
1.2.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,50	107,71	BDI 1	136,82	1.162,97
1.2.2.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	39,00	63,81	BDI 1	81,06	3.161,34
1.2.3.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	9,10	14,75	BDI 1	18,74	170,53
1.2.4.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	720,00	10,21	BDI 1	12,97	9.338,40
1.2.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE LAJE, CONCRETO DE FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADESNAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	9,10	784,39	BDI 1	986,41	9.067,33

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ESPUMOSO / RS

Local

08 de janeiro de 2024.

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchelle
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS054411
ART/RRT: