



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: Dispensa de licitação 168/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art.75, inciso II da Lei Federal 14.133 de 01.04.2021

OBJETO: Reparos na EMEF. Augusto Peruzzo, conforme PO.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 16.023,41

INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sito à Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n, Espumoso-RS;
Fone (54) 3383-4450.

Espumoso, 12 de abril de 2024.

DOUGLAS

FONTANA:003030550

06

Assinado de forma digital por
DOUGLAS FONTANA:00303055006
Dados: 2024.04.11 19:50:44 -03'00'

Douglas Fontana
Prefeito



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBJETO CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA AUGUSTO PERUZZO
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ESPUMOSO		MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PONTÃO DO BUTIÁ - INTERIOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESCOLA AUGUSTO PERUZZO
DATA BASE dez-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA AUGUSTO PERUZZO	BDI 1 24,97%
				BDI 2 28,92%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA AUGUSTO PERUZZO									
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS									
1.1.			COBERTURA - GINÁSIO DE ESPORTES						
1.1.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	72,08	4,66	BDI 2	5,01	11.758,37
1.1.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	61,73	50,22	BDI 2	64,74	3.996,40
1.1.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,30	86,18	BDI 2	111,10	368,63
1.1.4.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19-CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	26,50	83,14	BDI 2	107,18	2.840,27
1.1.5.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	20,00	54,50	BDI 2	70,26	1.405,20
1.1.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,70	65,81	BDI 2	84,84	1.756,19
1.1.7.	COMPOSIÇÃO	001	CORTE DE RIPAS DE MADEIRA DO TELHADO PARA EXECUÇÃO DE PLATIBANDA	M	6,00	123,86	BDI 2	159,68	958,08
SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA									
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	002	REPARO DE CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR EM PVC, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	15,35	51,28	BDI 1	84,03	982,86
1.2.2.	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (SUBSTITUIÇÃO DE RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	15,35	32,52	BDI 1	40,81	623,36
1.2.3.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	0,30	22,45	BDI 1	28,03	8,41
1.2.4.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	M2	0,18	246,62	BDI 1	307,95	55,43
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	003	INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, E = 4MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU FERRO, FIXADO COM BAGUETE	M2	0,12	230,50	BDI 1	287,83	34,54
1.2.6.	COMPOSIÇÃO	004	INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM CONSTRUÇÃO DO TIPO ESTUFA	M2	108,00	19,00	BDI 1	23,73	2.562,84
1.2.7.							BDI 1	-	-
1.2.8.							BDI 1	-	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

O telhamento do ginásio foi medido conforme a dimensão da telha de fibrocimento de 2,44x1,10m e multiplicado pela quantidade de 23 folhas. Para o reparo de calha de beiral da escola, não foi possível identificar o real problema de infiltração da área, devendo esse serviço ser analisado antes da execução, tal como a substituição do roda-forro.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.