



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: Dispensa de licitação 171/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art.75, inciso II da Lei Federal 14.133 de 01.04.2021

OBJETO: Reparos na EMEI. Criança Esperança, conforme PO.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 17.263,47.

INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sito à Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n, Espumoso-RS;
Fone (54) 3383-4450.

Espumoso, 12 de abril de 2024.

DOUGLAS
FONTANA:00303055006
3055006

Assinado de forma digital
por DOUGLAS
FONTANA:00303055006
Dados: 2024.04.11
20:27:16 -03'00'

Douglas Fontana
Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	OBJETO CONSERTOS EM GERAL NA ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA	Grau de Sigilo PÚBLICO
PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESPUMOSORS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRIANÇA ESPERANÇA		
DATA BASE dez-23	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSERTOS EM GERAL NA ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA	BDI 1 24,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3
DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSERTOS EM GERAL NA ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA	BDI 4	BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS						17.283,47
1.1.1.2.	COTAÇÃO	001	CONSERTO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL.	M2	1,52	199,35	BDI 1	248,93	378,37
1.1.1.3.	COTAÇÃO	002	FECHADURA ELETRONICA - PORTAO DE ACESSO	CJ	1,00	680,00	BDI 2	680,00	680,00
1.1.4.	SINAPI	101506	MATERIAIS ELETRICOS	UN	1,00	750,00	BDI 2	750,00	750,00
1.1.5.	SINAPI	88485	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.036,26	BDI 1	2.542,68	2.542,68
1.1.6.	SINAPI	88489	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	543,48	3,71	BDI 1	4,63	2.516,31
1.1.7.	SINAPI	102197	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	M2	548,48	13,65	BDI 1	17,94	9.346,10
1.1.8.	SINAPI	102220	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	16,80	28,76	BDI 1	35,91	603,29
1.1.9.	SINAPI	102191	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	16,80	16,38	BDI 1	20,45	343,56
1.1.10.	SINAPI	102162	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	0,25	22,45	BDI 1	28,03	7,01
1.1.11.	COMPOSIÇÃO	002	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC. FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,25	246,62	BDI 1	307,95	78,99
			FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	M2	0,55	27,89	BDI 1	34,83	19,16

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A fechadura eletrônica deverá ser analisada por um profissional para verificação do real problema, sendo assim, poderá haver alteração no valor do serviço.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ESPUMOSO / RS
Local
26 de março de 2024
Data

Caroline Giscela Moraes
Nome: Caroline Giscela Moraes
Título: Engenheira Civil
CREA/CAUR/RS 241119
ART/RRT: ART/RRT: