

CNPJ: 87.613.485/0001-77

B.D.I.  
31,3%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
									Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3825,15	3,91 %
1.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	34,5	45,33	27,25	32,26	59,51	2,10 %
1.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_09/2018	m²	317,03	2,74	2,56	1,03	3,59	1,16 %
1.3	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	1,3	112,54	108,06	39,70	147,76	0,20 %
1.4	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,7	75,52	71,32	27,83	99,15	0,07 %
1.5	101124 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	19,5	14,55	3,45	15,65	19,10	0,38 %
2		DEMOLIÇÃO						30,08	0,03 %
2.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8	2,87	2,74	1,02	3,76	0,03 %
3		ESTRUTURA						6.560,52	6,71 %
3.1	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, PILAR E VIGA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,6	84,61	40,63	70,46	111,09	0,41 %
3.2	92759 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43	13,96	4,19	14,13	18,32	0,81 %
3.3	92760 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75	13,53	2,79	14,97	17,76	1,36 %
3.4	92762 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56	11,70	1,20	14,16	15,36	0,88 %
3.5	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCC = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,8	855,17	245,24	890,72	1.135,96	3,25 %
4		FECHAMENTO						10.223,12	10,45 %
4.1	090981 SBC	ALVENARIA PAREDE 1 VEZ(21,5cm)TIPOLO MACIÇO-CIMENTO/AREIA 1:5	m²	22,1	336,39	147,70	293,98	441,68	9,99 %
4.2	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	55	6,40	4,75	3,65	8,40	0,47 %
5		ACABAMENTO						9.017,80	9,22 %



Total sem BDI	74.502,41
Total do BDI	23.307,77
Total Geral	97.810,18

**DIEGO LEONARDO**      Assinado de forma digital por DIEGO  
**MARQUETTI:03078334023**      LEONARDO MARQUETTI:03078334023  
Dados: 2023.04.27 10:17:13 -03'00'

Assinado de forma digital por DIEGO  
LEONARDO MARQUETTI:03078334023  
Dados: 2023.04.27 10:17:13 -03'00'