

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Calçada

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Victor Graeff.

CPF / CNPJ: 87.613.485/0001-77.

ENDEREÇO: Victor Graeff/RS.

ÁREA: 825,91 m².

Execução de calçadas no município de Victor Graeff, materiais serão fornecidos pela prefeitura, a contratação se dará pela mão de obra.

Toda a execução deve presar por qualidade, peças mal feitas ou mal colocadas terão que ser refeitas sem acrescentar ônus ao pagador (prefeitura).

Descontando a área das árvores o total da calçada fica em 801,61 m².

RETIRADA DA PARTE EXISTENTE:

Retirada da calçada existente com uso de máquina sendo 247,92 m² – serviço será executado pela prefeitura.

Demolição do muro existente em frente ao posto de saúde com 34,33 (6,67 m²) metros lineares de extensão – demolição executada pela prefeitura.

Retirada do meio fio existente, sendo retirados 185,02 m, qual será recolocado posteriormente, devem ser avaliadas as peças retiradas e caso necessário fazer a substituição de peças defeituosas averiguando a situação de cada peça verificando possibilidade ou não de uso. A retirada do meio fio será realizada em parte pela prefeitura.

Serão retiradas 02 árvores na frente da escola Leonel e 07 árvores nas esquinas da Av. Cochinho com a Rua Fridoldo Fischer – executado pela prefeitura.

Será realizada a demolição de áreas de concreto que estão presentes no local de implementação das calçadas, em parte será realizado em parte pela prefeitura em parte pelo contratado conforme medição sendo 9,29 m² a serem demolidos.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Limpeza da vegetação (raspagem do terreno), retirada de material, regularização e compactação do solo.

Ajustes das raízes das arvores (executado pela prefeitura) para recolocação do meio fio de forma correta.

MEIO FIO:

O meio fio (pré-moldado) será feito em parte no interior da calçada conforme planta e quantitativos, em parte no exterior da calçada, alguns locais já existem meio fio quais devem ser

