

Obra
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (REFORMA)

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
30,38%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			COLOCAÇÃO DE FORRO DUAS SALAS									21.093,35	24,03 %
1.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	160,88	94,76	11,95	111,59	123,54	1.922,51	17.952,60	19.875,11	22,65 %
1.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	72	12,98	3,50	13,42	16,92	252,00	966,24	1.218,24	1,39 %
2			FECHAMENTO PARTE SUPERIOR LAJE									5.468,24	6,23 %
2.1	121515	SBC	TIJOLO A VISTA(80%)COM CONCRETO APARENTE E VERNIZ IMPERMEABIL.	m²	16,5	209,82	84,51	189,05	273,56	1.394,41	3.119,33	4.513,74	5,14 %
2.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	1,08	677,87	8,93	874,87	883,80	9,64	944,86	954,50	1,09 %
3			ISOLAMENTO TÉRMICO									26.408,81	30,09 %
3.1	160156	SBC	ISOLAMENTO TERMICO COM LãDE ROCHA	m²	299,25	67,69	39,45	48,80	88,25	11.805,41	14.603,40	26.408,81	30,09 %
4			ISOLAMENTO PAVILHÃO									156,03	0,18 %
4.1	121467	SBC	TELA PLASTICA PASSARINHEIRA 0,20h x COMP.	m²	12,2	9,81	6,17	6,62	12,79	75,27	80,76	156,03	0,18 %
5			PINTURA INTERNA									16.898,65	19,25 %
5.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE EM OBRA. AF_01/2020	m²	279,38	8,64	6,75	4,51	11,26	1.885,81	1.260,00	3.145,81	3,58 %
5.2	180024	SBC	PINTURA EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMAOS	m²	298,78	35,31	16,41	29,62	46,03	4.902,97	8.849,87	13.752,84	15,67 %
6			PINTURA TERÇAS E TESOURAS									5.273,12	6,01 %
6.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	128,3	8,64	6,75	4,51	11,26	866,02	578,63	1.444,65	1,65 %
6.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	128,3	22,89	11,91	17,93	29,84	1.528,05	2.300,42	3.828,47	4,36 %
7			PORTA PRINCIPAL E FUNDOS									11.949,57	13,62 %
7.1	100702	SINAPI	FUNDOS: PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	6,86	677,87	8,93	874,87	883,80	61,25	6.001,61	6.062,86	6,91 %
7.2	102185	SINAPI	FRENTE: PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	3.538,36	251,98	4.361,33	4.613,31	251,98	4.361,33	4.613,31	5,26 %

7.3	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3,08	281,75	13,26	354,08	367,34	40,84	1.090,56	1.131,40	1,29 %
7.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,72	7,94	7,60	2,75	10,35	104,27	37,73	142,00	0,16 %
8			RETIRADA DE PORTA E FECHAMENTO DE LOCAL									516,70	0,59 %
8.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,82	7,94	7,60	2,75	10,35	13,83	5,00	18,83	0,02 %
8.2	121515	SBC	TIJOLO A VISTA(80%)COM CONCRETO APARENTE E VERNIZ IMPERMEABIL.	m²	1,82	209,82	84,51	189,05	273,56	153,80	344,07	497,87	0,57 %

Totais -> 25.268,06 62.496,41 87.764,47

Total sem BDI 67.320,20
Total do BDI 20.444,27
Total Geral 87.764,47

DIEGO
MARQUETTI:03078334023
MARQUETTI:03078334023

Assinado de forma digital por
LEONARDO

Dados: 2023.04.27 15:26:05 -

DIEGO LEONARDO MARQUETTI